

山化镇 S312 沿线绿化工程施工合同

工程名称：偃师区山化镇 S312 两侧绿化提升

工程地址：洛阳市偃师区山化镇

甲 方：洛阳市偃师区山化镇人民政府

乙 方：河南省伊洛花木园林工程有限公司

2026 年 1 月



山化镇 S312 沿线绿化施工合同协议条款

甲方：洛阳市偃师区山化镇人民政府

乙方：河南省伊洛花木园林工程有限公司

第一条 工程概况

1、工程名称：偃师区山化镇 S312 两侧绿化提升

2、工程地点：洛阳市偃师区山化镇

3、工程概况：项目位于偃师区山化镇 S312 两侧绿化

(1)种植部分：种植 23 个品种，苗木 2489 株，绿化面积 10154 m²，场地清表 11202 m²、种植土换填 2861m³、新增微地形 97m³。

(具体苗木规格、数量详见附件 1《苗木种植清单》)；包含苗木采购、运输、栽植、整地、施肥、浇灌等全部种植工序。

(2)喷灌工程：负责打井 1 座，绿化给水管道 1694 米，采用 dn63 管径 PB 管道，沿线设置 dn32 塑料快速取水阀，配套 708 阀门箱，共设阀门井 4 座。工程结束后，灌溉管道移交镇里管理使用。

(3)养护部分：种植完成后，乙方负责为期 12 个月的苗木养护工作，养护内容包括浇水、除草、施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植（死亡苗木需在养护期结束前补植同规格苗木）等，确保苗木成活率达到 98%以上。

(4)清杂部分：种植完成后，乙方负责把绿化带内部的杂草、杂物全部清理干净。

第二条 承包方式：包工包料

第三条 合同工期：45日

1、开工时间：2026年1月31日

2、竣工日期：2026年3月16日

第四条 两方责任

1、甲方责任

(1) 提供具备施工条件的施工场地。

(2) a、甲方负责协调工程沿线各单位及个人的关系，确保工程顺利进行。b、协调施工现场周围因素的影响。c、协调督促相关村签订施工合同。

2、乙方责任

(1) 按照技术要求，按时完成现场具体施工工作，确保工程质量，施工所需材料由乙方提供。

(2) 其他：a、现场做到安全、文明施工。b、负责对施工现场周围构筑物、建筑物的保护。c、按技术标准及设计要求施工、确保工程质量。d、对其他单位已完成的工程应注意保护、不得随意损坏。

(3) 在工程施工过程中因乙方原因出现的各种事故，其后果和责任由乙方负责，工程因人为破坏，不可抗拒因素除外。

第五条 工程价款确定与支付

1、本合同工程含税价为：¥2671270.4元

(大写：贰佰陆拾柒万壹仟贰佰柒拾元肆角)

河南省伊洛花木园林工程有限公司

伊洛花木园林工程有限公司



伊洛花木园林工程有限公司

伊洛花木园林工程有限公司



伊洛花木园林工程有限公司

开户行：中国农业银行偃师市支行李村营业所

账号：16130501040001133

2、付款办法：

施工工程量达到 50%，甲方督促相关村按照核算工程量向乙方支付合同金额的 50%，施工工程量达到 100%完工后，甲方督促相关村按照核算工程量向乙方支付剩余合同金额的 30%，竣工验收决算合格，一年养护期结束后，甲方督促相关村向乙方按照审定金额支付剩余款项。

第六条 安全管理

1、乙方承担施工安全保卫工作责任和要求：施工期间乙方应在施工区域设置有关施工标志，以保障施工作业人员和其他有关人员的安全，并承担相关费用。从工程开工日期起直到办理完整工程的移交手续的日期止，乙方应对工程的照管负完全责任，照管费用由乙方承担。

2、乙方应采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，避免由其施工方法引起的污染、后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。噪音或其他

3、在工程现场发掘的所有有价值的物品或文物，乙方应采取合理化的预防措施，防止损坏。一旦发现此类物品，移动前立即通知业主报有关部门进行处理，否则，造成的任何损失和因此引起的法律责任由乙方自己负责。

4、施工场地清洁卫生的要求：在工程施工期间，乙方应合理

地保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好乙方的任何设备和多余的材料并及时从现场清除运走任何杂物、垃圾。

第七条 争议的处理

因合同发生争议，首先两方协商解决，未达成协议的，可向施工地所在的法院进行起诉解决。

第八条 合同生效

本合同自两方签字盖章之日起生效，共计肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（签章）



法定代表人或委托代理人（签章）

电 话：

2026年1月31日

乙方（签章）河南省伊洛花木园林工程有限公司



法定代表人或委托代理人（签章）

电 话：15937913333



2026年1月31日

附件 1

《苗木种植清单》

序号	品种	规格	单位	数量
1	造型油松 A	地径 20cm、冠幅 350-380 cm、高度 350-380cm	株	2
2	造型油松 B	地径 18cm、冠幅 250-300cm、高度 320-350cm	株	2
3	造型油松 C	地径 15cm、冠幅 220-260cm、高度 220-250cm	株	5
4	白皮松	冠幅 250cm、高度 350cm	株	95
5	日本晚樱	地径 10cm、冠幅 250cm 以上、高度 300cm 以上	株	1247
6	绚丽海棠	地径 8cm、冠幅 150-180cm、高度 180-230cm	株	727
7	桂花	地径 15cm、冠幅 200-230cm、高度 250-300cm	株	6
8	红枫	地径 12cm、冠幅 300cm、高度 350cm	株	1
9	丛生朴树	冠幅 600cm 以上、高度 1000cm 以上	株	3
10	丛生乌桕	冠幅 600cm 以上、高度 1000cm 以上	株	2
11	乌桕 A	胸径 25cm、冠幅 450cm、高度 700cm	株	4
12	乌桕 B	胸径 20cm、冠幅 400cm、高度 550cm	株	5
13	乌桕 C	胸径 15cm、冠幅 350cm、高度 500cm	株	2
14	紫薇	冠幅 180-200cm、高度 200-250cm	株	11
15	树状月季	地径 7cm、冠幅 80-100cm 、高度 150-160cm	株	20
16	红叶石楠球	冠幅 150cm、高度 130cm	株	295
17	金森女贞球	冠幅 120cm、高度 100cm	株	18
18	海桐球	冠幅 150cm、高度 130cm	株	8
19	细叶芒	冠幅 30-35cm、高度 40-45cm	株	36
20	红叶石楠篱	冠幅 20-25cm、高度 60cm	m ²	163
21	金森女贞篱	冠幅 20-25cm、高度 40cm	m ²	3624
22	大叶黄杨篱	冠幅 20-25cm、高度 60cm	m ²	4284
23	草皮	矮生百慕大	m ²	2083
24	景观石	自然石材, 1.5-2.5 立方米/块, 2 块以上/组, 形态优美, 深灰色	组	8